

HELYSZÍNRAJZI ADATOK:

Kindálási magasság:	± 0,00m = +95,15m Bmf
Meglévő járdaszint:	± 0,00m ± 5cm
Meglévő terepszint:	-0,02m, -0,10m
Padlószint:	+0,45 m
Ereszvonál:	+4,09m
Gerincvonal:	+8,74m

Az érvényes HÉSZ és OTÉK szerinti a terület besorolása:

VII: településközponti vegyes terület
O, Z: oldalhatáron álló, zártorú beépítés
4,5-7,5: építménymagasság: 4,5-7,5m
50% maximális beépíthetőséggel
500 m2 minimális telekterülettel

Meglévő és tervezett építménymagasság: 4,50m

Bővítés előtti beépítési adatok 100 gyermek:

Telek terület:	8.588 m ²	85,88 m ² /fő > 36m ² /fő
Megjévvő beépítés:	964,55 m ²	11,23%
Burkolt felületek:	408,22 m ²	
Zöldfelület:	7.251 m ²	84,01%
Óvoda udvar játszó- és pihenőterület:	3.980 m ²	39,8m ² /fő > 10 m ² /fő

Bővítés utáni beépítési adatok:

Telek terület:	8.588 m ²	150 gyermek	57,25 m ² /fő	36m ² /fő
Meglévő beépítés:	964,55 m ²	10,28 %		
Tervezett bővítés:	274,17 m ²			
Beépített terület:	1238,72 m ²	14,42 %		
Burkolt felületek:	521,39 m ²			
Zöldfelület:	6.828 m ²	79,50 %		
Óvoda udvar játszó- és phenőterület:	3.676 m ²	150 főre	24,5m ² fő	> 10m ² /fő

Eladódélyezte: Csongrád Megyei Kormányhivatal
Szegedi Járási Hivatala,
Építészügyi és Örökségvédelmi Osztály

számu határozatával
mely 2015-09-29 napján

2015 -09- 29

jogerőre emelkedett

aláírás

MÓDOSÍTÁS KELTE:	VALTOZÁSOK FELSOROLÁSA:
Rajz:	
H-02	HELYSZÍNRAJZ
Tervezett épület:	
APRAJAFALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÓVODA BŐVÍTÉSE KÉT CSOPORTSZÁBOVÁL 6795 Bördány, Rákóczi Ferenc u. 32-38. 905. hrsz	
Tervező: KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6795 Bördány, Benke József u. 44.	
Építész tervező: Fehér Csaba okl. építésztechnikus 6795 Bördány, Terepzi u. 18 E-mail: fehercsaba@freemove.hu Tel: 30/35 364 285	Szakszervezett tervező: Mácsány János okl. építésszer 1-4-64-61-16 6795 Bördány, Csernák u. 67 Telefon: (30) 361 283-85
Építéstechnikai tervező: Flach Attila okl. építésszer 6795 Bördány, Terepzi u. 18 E-mail: flachattila@freemove.hu Tel: (30) 361 774-046	Villamossági tervező: Szalkó Tamás okl. technikus 6795 Bördány, Terepzi u. 18 E-mail: szalkotamas@freemove.hu Tel: (30) 361 438-374
Dátum:	Tervezvédelmi tervező: Mácsány László okl. építésztechnikus és szakszervezt 1-4-64-61-16 6795 Bördány, POLICZKAI KILIAN u. 14 6026 Bördány-USA
2015. 06. 25.	Méretezési: Vezető: 00 1:500
Ezan tervek szerinti építkezésre szolgálnak. A tervdokumentáció felhasználására a tervezett létesítményre kizárólag a közérdek	

$$m/sz = 420 / 594 (0.25m^2)$$

Allplan 2009

ÁTNÉZETI ALAPRAJZ M=1:200

Rákóczi Ferenc utca - 904 hrsz

TÜZCSAP

TÜZCSAP

ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTVE
ZÁRADÉKOLVA - ÉTDR

Benke Gedeon utca - 903 hrsz

ÓVODA UDVAR

BÖLCSŐDE UDVAR

Endegelyezte: Csongrád Megyei Kormányhivatal
Szegedi Járási Hivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
számú határozatával,
mely 2015-09-29 napján
jogerőre lépett
K...
aláírás

MELENYSZINTI ADATOK:
Kandás magasság: ± 0,00m = +95,15m Bm
Meglévő földszint: ± 0,00m ± 5cm
Meglévő terepszint: -0,02m, -0,10m
Radosszint: +0,45m
Kesztyűszint: +4,09m
Korlátok: +8,74m

Az érvényes HÉSZ és OTK szerinti a terület besorolása:
VII. településközponti vegyes terület
Q.2. oldalfunkcionális, zónasorú beépítés
4.3.2.3. beépítési mód: 4.3.2.3.1. beépítési mód
50% maximális beépítési telítettség
500 m² minimális telekterület
Meglévő építészeti építmény magasság: 4,50m
Bontás előtti beépítés: 100 gyermek
Teljes terület: 6588 m² 85,88 m²/fő > 30m²/fő
Meglévő beépítés: 964,55 m² 12,23 %
Tervezett bővítés: 408,22 m² 6,19 %
Beépített terület: 1238,72 m² 18,42 %
Burkolt felületek: 521,39 m²
Zöldfelület: 6828 m² 79,50 %
Óvoda udvar játszó- és pihenőterület: 3676 m² 150 főre 24,5 m² fő > 10 m²/fő

MÓDOSÍTÁS KELTE:	VÁLTOZÁSOK FELSOROLÁSA:
E-11	ÁTNÉZETI ALAPRAJZ
Tervezett építők: APRAJFALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÓVODA BŐVÍTÉSE KÉT CSOPORTSZOBÁVAL 6795 Bortány, Rákóczi Ferenc u. 32-36. 905. hrsz	
Építész: KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6795 Bortány, Benke Gedeon u. 44.	
Építész tervező: Fehér Csaba és társai 6795 Bortány, Terecz L. 10. 6795 Bortány, Terecz L. 10. 6795 Bortány, Terecz L. 10. 6795 Bortány, Terecz L. 10.	Szarkozott tervező: Mészáros János és társai 6795 Bortány, Terecz L. 10. 6795 Bortány, Terecz L. 10. 6795 Bortány, Terecz L. 10. 6795 Bortány, Terecz L. 10.
Építéskészítész tervező: Fisch Árpád és társai 6795 Bortány, Terecz L. 10. 6795 Bortány, Terecz L. 10. 6795 Bortány, Terecz L. 10.	Villamos tervező: Székely Tamás és társai 6795 Bortány, Terecz L. 10. 6795 Bortány, Terecz L. 10. 6795 Bortány, Terecz L. 10.
Közmű tervező:	Tűzvédelmi tervező: Mészáros János és társai 6795 Bortány, Terecz L. 10. 6795 Bortány, Terecz L. 10. 6795 Bortány, Terecz L. 10.
Dátum:	Méretarány: Vezető: 00

m/sz = 420 / 594 (0.25m2)

Alplan 2009

кару

MEGLÉVŐ ÖVÖ

GAZDASÁGI UDVAR

KITÜZÉSI PONT

καρυ,

ÚJ SZEMÉLYBEJÁRÓ

meglévő, megszűnő
szennyvíztároló

TERVEZETT ÖVONABÖVÍTÉS

meglévő kárteszt

...i. kifolyó

JOGI TELEKHATÁR GEODÉZIAI ALAPTERKEP SZERIN

FOGLALKOZTATÓ

laminált padló

52.08

ALAPRAJZ M=1:100

ΕΘΝ. ΑΙΝΟΥΜΕΝ

pedl

6 m2

TERASZ

34.38 m²

TERASZ

33.29 m2

Endeledélyezte: Csongrád Megyei Kormányhivatal
Szegedi Járási Hivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

mely.....számu határozatiival,
2015 -09- 2 9.....napján
jogerőre emelkedett.
Kulcsár
aláírás

MÓDOSÍTÁS	VÁLTOZÁSOK FELSOROLÁSA:
-----------	-------------------------

E-12	Rajz: ALAPRAJZ
------	-------------------

Tervezett épület :
APRAJAFALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
ÓVODA BŐVÍTÉSE KÉT CSOPORTSZOBÁVAL
 6795 Bördány, Rákóczi Ferenc u. 32-36.
 905. hrsz

Építető:
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
6795 Bördány, Benke Gedeon u. 4.

Építész tervező :	Szerkezzetőtervező :
Fehér Csabó okl. ÉPÍTÉSZESENK E-08-0763918	Mészáros János okl. ÉPÍTÉSZESENK T-7-08-0182
6706 BORDÁNY, TEREZ U. 10. tel.: 06-30-4533333; 06-30-4533333	1703 Bagad, Orlán utca 67. Tel.: 06-30-150 150 / 06-30-88 40.

<p>Építéptervező: Flach Attila ok. gépészmérnök 0630-467414-22283015 6791 Borsodi Csopánai út 104. 4700 Szeged 4700</p>	<p>Villamtervező: Székely Tamás mst. gépészmérnök 06-4774-00-4378 6720 Borsodi, Békési u. 2.</p>
---	---

Közvetítő tervező:	Tűzvédelmi tervező: Mikolaj László okl. építész szakmérnök 1-132/2006 GYMAGYBÉTOR, POLIMERKÁLMÁROK U. 33
--------------------	---

Dátum : 2015. 06. 25.	Méretarány : 1:100	Verzió : 00
--------------------------	-----------------------	----------------

Ezen tév. apráci jogvédelem alatt áll.
Bármilyen más célú felhasználása a törvény hatálya alá nem tartozik.

$$m/sz = 420 / 594 (0.25m^2)$$

Allplan 2009

ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTVE
ZÁRADÉKOLVA – ÉTDR

Benke Gideon Ufoa - 903 hrsZ

FOGLALKOZTATÓ
laminált padló
51,32

ALAPRAJZ M=1:100

100 padló
18m2

TERASZ
33,43m²

TERASZ
33,43m²

Endeledlyezte: Csongrád Megyei Kormány, hivatal
Szegedi Járási Hivatala
Építészügyi és Örökségvédelmi Osztály
számu határozatával,
mely 2015-09-29 napján
jogerőre emelkedett.

2015-09-29

jogerőre emelkedet
Kul
aláírás

— 515 —

MODOSÍTÁS KELTE: 2015. 08. 25.	VÁLTOZÁSOK FELSOROLÁSA: - HELYSZEGRÁFALPÍRTÉSEK JAVÍTÁSA - TÚZGÁTLÓ FAL ÉS AUTÓ KÖRMENTÉSI ÁR ÉS/VA BŐVÍTÉS NATÁROVONAIJA
E-12	Rajz: ALAPRAJZ
Tervezett épület :	
APRAJAFALVA ÖVODA ÉS BÖLCSÖDE ÖVODA BŐVÍTÉSE KÉT CSOPORTJÁVAL	
6795 Bordány, Rakóczi Ferenc u. 32-36, 905. hrsz	
Építtető: KÖZÉSGAZDÁLKODÁSI 6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44.	
Építész tervező : Fehér Csaba OKÉPÉSZTERVEZŐ 50-44792018 6795. BORDÁNY, KÖZÉSI 12 fehervarcsaba@freemove.net (+36 37 886-995)	Szervezőtervező: Mészáros János OKÉPÉSZTERVEZŐ 71-6483 4703 Sziget, Örményesi út Tökölcs (+36 37 223-863)
Építőtervező tervező : Fűzős Árpád OKÉPÉSZTERVEZŐ 06-966178-7270273 4703. Sziget, Örményesi út 4. (+36 37 727-0273)	Villamos tervező: Szabó Tamás OKÉPÉSZTERVEZŐ 46-737 44-0716 4703 Sziget, Sziget u. 2. (+36 37 44-0716)
Közmű tervező :	Tűzvédelmi tervező: Miklósi László építésztervező szakértő 1-8229989 4703 BORDÁNY, POLGÁRMESTER U. 28 (+36 30485-4454)
Dátum: 2015. 08. 25.	Méretarány: 1 : 100 Versió: 01


$$m/sz = 420 / 594 (0.25m^2)$$

11. HOMOLOGY

Allplan 2009

B-B HOSSZMETSZET M= 1:100

METSZETEK M=1:100



RÉTEGREND

1. HÖSZIGETELT MELEGPADLÓ 1

- 15 MM RAGASZTOTT PARKETTA, HABALÁTTETTEL
- 5 MM ALJZATKIEGYENLÍTÉS, RAGASZTÓ
- 60 MM ALJZATBETON, FÖTÖBETON
- 1 RTG. PE FÓLIA TECHOLÓGIAI SZIGETELES
- 100 MM POLISZTIROL HÖSZIGETELES
- 20 MM BITUMENES LÉMEZ SZIGETELES HOMOKRETEGGEL
- 50 MM ALJZATBETON
- 100 MM HOMOKOS KAVICS FELTÖLTÉS
- 300 MM HOMOKFELTÖLTÉS

2. HÖSZIGETELT MELEGPADLÓ

- 10 MM RAGASZTOTT KERÁMIA
- 10 MM ALJZATKIEGYENLÍTÉS, RAGASZTÓ
- 60 MM ALJZATBETON, FÖTÖBETON
- 1 RTG. PE FÓLIA TECHOLÓGIAI SZIGETELES
- 100 MM POLISZTIROL HÖSZIGETELES
- 20 MM BITUMENES LÉMEZ SZIGETELES HOMOKRETEGGEL
- 50 MM ALJZATBETON
- 100 MM HOMOKOS KAVICS FELTÖLTÉS
- 300 MM HOMOKFELTÖLTÉS

3. SZERELT FÖDÉM

- 200 MM FENYŐPÁLLÓ, SZEGELMEZÉS TARTÓ LÉGRÉS
- 1 RTG. PE FÓLIA TECHOLÓGIAI SZIGETELES
- 200 MM ÁSVÁNYGYAPOT HÖSZIGETELES HÖSZIGETELES
- 1 RTG. PARÁZÁRO FÓLIA 200y PE,
- 50 MM GK. FÜGGESZTETT TARTÓVÁZ, KÖZÖTTÉ
- 50MM ÁSVÁNYGYAPOT HÖSZIGETELES
- 15 MM GIPSZKARTON BURKOLAT

4. HÖSZIGETELT SZERELT FAL

- 5 MM ÁSVÁNYI VAKOLAT
- 13 MM AQUAPANEL OUTDOOR LÉMEZ
- 50 MM LÉCVÁZ, KÖZÖTTÉ 50MM ÁSVÁNYGYAPOT HÖSZIGETELES
- 160 MM TARTÓSZERKEZET, KÖZÖTTÉ 14CM ÁSVÁNYGYAPOT HÖSZIGETELES
- 50 MM TARTÓVÁZ, KÖZÖTTÉ 50MM ÁSVÁNYGYAPOT HÖSZIGETELES
- 1 RTG. PARÁZÁRO FÓLIA 200y PE,
- 15 MM GIPSZKARTON BURKOLAT

5. TETŐSZERKEZET ÁLTALÁNOS HELYÉN

- 20 MM BETONCSEREP
- 30 MM CSEREPELÉCEZÉS
- 25 MM ELLENLECEZÉS
- 1 RTG. ALÁTEI FÓLIA
- 150 MM SZARUFA ISZEGELMEZÉS TETŐI PADLÁSTER

6. TETŐSZERKEZET ERESZVEGEKNÉL

- 50 MM BETONCSEREP
- 30 MM CSEREPELÉCEZÉS
- 25 MM ELLENLECEZÉS
- 1 RTG. ALÁTEI FÓLIA
- 150 MM SZARUFA, IELTVE TARTÓVÁZ ERESZVESZÁKZAT

7. KÜLSŐ FAL 1

- 5 MM VAKOLAT + UVÉGSZÖVET
- 140 MM POLISZTIROL HÖSZIGETELES
- 5 MM RAGASZTÓ
- 300 MM BLOKKTETELAFAL
- 15 MM CM BELSŐ VAKOLAT

8. FÖDÉM

- PADLÁSTER
- 200 MM POLISZTIROL HÖSZIGETELES
- 1 RTG. PE PARÁZÁRO FÓLIA
- 240 MM VASBETON GERENDÁS, BÉLÉSTESTES FÖDÉM FELBETONNAL
- 15 MM BELSŐ VAKOLAT


9. KÜLSŐ LABAZAT

- 5 MM VAKOLAT + UVÉGSZÖVET
- 120 MM ZARTCELLÁS POLISZTIROL HÖSZIGETELES
- 5 MM RAGASZTÓ
- 300 MM VASBETON LABAZAT FELTÖLTÉS


10. KÜLSŐ TERASZBURKOLAT

- 40 MM FAGYÁLLÓ BETON BURKOLAT
- 50 MM BATAKTÖZALEK ALJZAT
- 100 MM ALJZATBETON
- 150 MM KAVICSFELTÖLTÉS
- 350 MM HOMOKFELTÖLTÉS

A-A KERESZTMETSZET M= 1:100



C-C KERESZTMETSZET (ÉSZAKI HOMLOKZAT) M=1:100




Endeledélyezte: Csongrád Megyei Kormányhivatal
Szegedi Járási Hivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
.....számú határozatával,
mely.....2015-09-29.....napján
jogerőre emelkedett.

MÓDOSÍTÁS KELTE:	VALTOZÁSOK FELSOROLÁSA:
E-13	Rajz: METSZETEK
Tervezett építmény: APRAJAFALVA ÓVODA ÉS BÖLCSSÓDE ÓVODA BŐVÍTÉSE KÉT CSOPORTSZOBAVAL 6795 Bördány, Rétközi Ferenc u. 32-36. 905. hrsz	
Építmény: KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6795 Bördány, Benke Gedeon u. 44.	
Építész tervező: Fehér Csaba o.c., építész 6700 BORDÁNY, TITKOSZ U. 16. Tel: 06-77/171-4766 Fax: 06-77/171-4766	Szarkoztervező: Mészáros János o.c., építész 71-460-001 6700 Bördány, Dálnok u. 67. Tel: 06-77/171-4766
Építéskészítő tervező: Fisch Árpád o.c., építész 6700 BORDÁNY, TITKOSZ U. 16. Tel: 06-77/171-4766	Villamos tervező: Szabó Tamás o.c., villamos 6700 BORDÁNY, Dálnok u. 67. Tel: 06-77/171-4766
Közmű tervező:	Tűzvédelmi tervező: Mészáros János o.c., építész 6700 BORDÁNY, Dálnok u. 67. Tel: 06-77/171-4766
Dátum: 2015. 06. 25.	Méretarány: 1:100
Verzió: 00	

B-B HOSSZMETSZET M= 1:100

METSZETEK M=1:100



RÉTEGREND

1. HŐSZIGETELT MELEGPADLÓ 1

- 15 MM RAGASZTOTT PARKETTA, HABALATTAL
- 5 MM ALJZATKIEGYENLÍTÉS, RAGASZTÓ
- 60 MM ALJZATBETON, FÖDÖBETON
- 1 RTG. PE FÓLIA TECHNOLÓGIAI SZIGETELÉS
- 100 MM POLISZTIROL HŐSZIGETELÉS
- 20 MM BITUMENES LÉMEZ SZIGETELÉS HOMOKRÉTEGGEL
- 50 MM ALJZATBETON
- 100 MM HOMOKOS KAVICS FELTÖLTÉS
- 300 MM HOMOKFELTÖLTÉS

2. HŐSZIGETELT HIDEGPADLÓ

- 10 MM RAGASZTOTT KERÁMIA
- 10 MM ALJZATKIEGYENLÍTÉS, RAGASZTÓ
- 60 MM ALJZATBETON, FÖDÖBETON
- 1 RTG. PE FÓLIA TECHNOLÓGIAI SZIGETELÉS
- 100 MM POLISZTIROL HŐSZIGETELÉS
- 20 MM BITUMENES LÉMEZ SZIGETELÉS HOMOKRÉTEGGEL
- 50 MM ALJZATBETON
- 100 MM HOMOKOS KAVICS FELTÖLTÉS
- 300 MM HOMOKFELTÖLTÉS

3. SZERELT FÖDÉM

- 200 MM FENYŐPÁLLO, SZEGLEMEZES TARTÓ
- 1 RTG. PE FÓLIA TECHNOLÓGIAI SZIGETELÉS
- 200 MM ASVÁNYGYAPOT HŐSZIGETELÉS
- 1 RTG. PÁRAZÁRÓ FÓLIA 200g PE
- 50 MM GK. FÜGGESZTETT TARTÓVÁZ, KÖZÖTTÉ
- 50MM ASVÁNYGYAPOT HŐSZIGETELÉS
- 15 MM GIPSZKARTON BURKOLAT

4. HŐSZIGETELT SZERELT FAL

- 5 MM ASVANYI VAKOLAT
- 13 MM AQUAPANEL OUTDOOR LÉMEZ
- 50 MM LECVÁZ, KÖZÖTTÉ 50MM ASVÁNYGYAPOT HŐSZIGETELÉS
- 160 MM TARTÓSZERKEZET, KÖZÖTTÉ 14CM ASVÁNYGYAPOT HŐSZIGETELÉS
- 50 MM TARTÓVÁZ, KÖZÖTTÉ 50MM ASVÁNYGYAPOT HŐSZIGETELÉS
- 1 RTG. PÁRAZÁRÓ FÓLIA 200g PE
- 15 MM GIPSZKARTON BURKOLAT

5. TETŐSZERKEZET ÁLTALANDOS HELYEN

- 20 MM BETONCSEREP
- 30 MM CSEREPLÉCEZÉS
- 25 MM ELLENLECEZÉS
- 1 RTG. ALÁTÉT FÓLIA
- 150 MM SZARUFA (SZEGLEMEZES TETŐ) PADLÁSTER

6. TETŐSZERKEZET ÉRESZVEGÉKKEL

- 50 MM BETONCSEREP
- 30 MM CSEREPLÉCEZÉS
- 25 MM ELLENLECEZÉS
- 1 RTG. ALÁTÉT FÓLIA
- 150 MM SZARUFA, ILLETVE TARTÓVÁZ ÉRESZDESZKÁZAT

7. KÜLSŐ FAL 1

- 5 MM VAKOLAT + ÜVEGSZÖVET
- 140 MM POLISZTIROL HŐSZIGETELÉS
- 5 MM RAGASZTÓ
- 300 MM BLOKKTEGLAFAL
- 15 MM CM BELSŐ VAKOLAT

8. FÖDÉM

- PADLÁSTER
- 200 MM POLISZTIROL HŐSZIGETELÉS
- 1 RTG. PE PÁRAZÁRÓ FÓLIA
- 240 MM VASBETON GERENDÁS, BELESTESTES FÖDÉM FELBETONNAL
- 15 MM BELSŐ VAKOLAT


9. KÜLSŐ LABAZAT

- 5 MM VAKOLAT + ÜVEGSZÖVET
- 120 MM ZARTCELLÁS POLISZTIROL HŐSZIGETELÉS
- 5 MM RAGASZTÓ
- 300 MM VASBETON LABAZAT FELTÖLTÉS


10. KÜLSŐ TERASZBURKOLAT

- 40 MM FAGYALLO BETON BURKOLAT
- 50 MM BAZALTTOZALEK ALJZAT
- 100 MM ALJZATBETON
- 150 MM KAVICSFELTÖLTÉS
- 350 MM HOMOKFELTÖLTÉS

A-A KERESZTMETSZET M= 1:100



C-C KERESZTMETSZET (ÉSZAKI HOMLOKZAT) M= 1:100




Endorélyeztet: Csongrád Megyei Kormány hivatal
Szegedi Járási Hivatala
Építészeti és Örökségvédelmi Osztály
számu határozatával,
2015-09-29 napján
mely... jogerőre emelkedett.
aláírás

MÓDOSÍTÁS KELTE: 2015. 08. 25.	VÁLTOZÁSOK FELSOROLÁSA: - FELTÖLTÖK ALAPTELETEREK JAVÍTÁSA - TÖZGÁTLÓ FAL ÉS AJTÓ KALANDTÁSA A ÉSZAKI BŐVÍTÉS HATÁRÁVAL
E-13	Rajz: METSZETEK
Tervezett épület: APRAJAFALVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÓVODA BŐVÍTÉSE KÉT CSOPORTSZOBÁVAL 6795 Bördány, Rákóczi Ferenc u. 32-36. 905. NSZ	
Építető: KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6795 Bördány, Benke Gedeon u. 44.	
Építész tervező: Fáhrer Csaba építész 6795 Bördány, Rákóczi u. 10. Tel: 06-77 777 777	Szerkesztő tervező: Mészáros János építész 6795 Bördány, Rákóczi u. 10. Tel: 06-77 777 777
Építéstechnikai tervező: Fáhrer Csaba építész 6795 Bördány, Rákóczi u. 10. Tel: 06-77 777 777	Villamos tervező: Székely Tamás építész 6795 Bördány, Rákóczi u. 10. Tel: 06-77 777 777
Közmű tervező: Fáhrer Csaba építész 6795 Bördány, Rákóczi u. 10. Tel: 06-77 777 777	Tűzvédelmi tervező: Mészáros János építész 6795 Bördány, Rákóczi u. 10. Tel: 06-77 777 777
Dátum: 2015. 08. 25.	Méretarány: 1:100
Verzió: 01	

m/sz = 420 / 594 (0.25m2)

HOMLOKZATOK M=1:100



mely 2015-09-29 számú határozatával, napján



- | | |
|--|---|
| 01. LABÁZAT: HOSZOTEGELŐ VASAKAT, STÖRRE MEGNYITÁRA LABÁZATI VASAKAT | 05. ALAKOZ: BAL PÓK FÖLÉ STÖRRE MEGNYITÓ ALAKOZ |
| 02. FALFÜLLÉ: DÖRZSÖLT VASAKAT 2MM, ÁLTALÁNOS VILÁGOS SÁRGA, ÖRÖMÖLÖMÖZŐ KÖZÖSSÉGE | 06. LÁZAT: FALFÜLLÉ: SZÖRÖZÖDÉS MEGNYITÓ, FÖRÖGÖZŐ FÖRÖGÖZŐ KÖZÖSSÉGE |
| 03. TÖRÖZÖDÉS: HULLAMOS BETONCSÖR, VÖRÖS SZÖRÖZŐ | 07. KÖRÖZÖDÉS: VÖRÖS TEGLA |
| 04. FÖRÖGÖZÖDÉS ÉS LÉFÖRÖZŐ VÖRÖS STÖRRE MEGNYITÓ | 08. BETONKÖRÖZÖDÉS: SZÖRÖZŐ ÉS VÖRÖS BETON BETONKÖRÖZÖDÉS |

MÓDOSÍTÁS KELTE:	VALTOZÁSOK FELSOROLÁSA:
E-14	Rajz: HOMLOKZATOK
Tervezett épület:	
APRAJAFALVA ÓVODA ÉS BÖLCSEDE ÓVODA BŐVÍTÉSE KÉT CSOPORTSZÁVÁVAL 6795 Bördány, Rákóczi Ferenc u. 32-36. 905. hrsz	
Építész:	
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6795 Bördány, Benke Gedeon u. 44.	
Építész tervező:	Szerkesztő tervező:
Fehér Csaba ok. építésztechnikus 6795 BÖRDÁNY, TEREC U. 10. okmányiroda@bördany.hu (+36) 30 346-2069	Mészáros János ok. építésztechnikus 77-530592 6703 Békéscsaba, Osztay János St. Tudatlen. (06) 37 263 90 95
Építéskészítő tervező:	Villanyszerelő tervező:
Fisch Árpád ok. áramszabványtervező 06-7774-0774 8791 Rungtúr Domonkos St. 10/A. (+36) 70 77-4764	Szabolcs Tamás ok. villanyszerelő okmányiroda@bördany.hu 6703 Békéscsaba, Rákóczi u. 32 (+36) 30 346-2069
Közmű tervező:	Tűzvédelmi tervező:
	Mészáros László okmányiroda@bördany.hu +36209079 6703 BÉKÉSCSABA, POLIÉTER GÁLMÁN U. 30 (+36) 30399-6554
Dátum:	Méretarány: Vezető:
2015. 06. 25.	1:100 00
Ezen terv alapján megvalósulással az az állásfoglalás, hogy a tervezett építési beruházás nem felel meg a 2013. évi LXXXV. törvény 3. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek, ezért a tervezett építési beruházás megvalósítása nem lehetséges.	