



F - F KERESZTMETSZET



G - G HOSSZMET



G -

1. HŐSZIGETELT MELEGPADLÓ 1

- 2 CM RAGASZTOTT PARKETTA
- 1 CM ALJZATKIEGYENLÍTÉS, RAGASZTÓ
- 5 CM ALJZATBETON
- 1 RTG. PE FÓLIA TECHOLÓGAI SZIGETELES
- 5 CM POLISZTROL HŐSZIGETELES
- 2 CM BITUMENES LÉMEZ SZIGETELES HOMOKRÉTEGGEL
- 5 CM ALJZATBETON
- 10 CM HOMOKOS KAVICS

2. HŐSZIGETELT HIDEGPADLÓ

- 2 CM RAGASZTOTT KERÁMA
- 1 CM ALJZATKIEGYENLÍTÉS, RAGASZTÓ
- 5 CM ALJZATBETON
- 1 RTG. PE FÓLIA TECHOLÓGAI SZIGETELES
- 5 CM POLISZTROL HŐSZIGETELES
- 2 CM BITUMENES LÉMEZ SZIGETELES HOMOKRÉTEGGEL
- 5 CM ALJZATBETON
- 10 CM HOMOKOS KAVICS

3. HŐSZIGETELT PADLÁSFODÓ

- 5 CM ALJZATBETON
- 1 RTG. PE FÓLIA TECHOLÓGAI SZIGETELES
- 15 CM POLISZTROL HŐSZIGETELES
- 25 CM VASBETON GERENDÁS FÖDÉM FELBETONNAL
- 2 CM MENNYEZETVAKOLAT

5. TETŐSZERKEZET ÁLTALÁNOS HELYÉN

- 5 CM CSEREPFEDES
- 2,5 CM CSEREPLECEZÉS
- 2,5 CM ELLENLECEZÉS
- 1 RTG. ALÁTET FÓLIA
- 15 CM SZARUFA
- PADLÁSTER

4. HŐSZIGETELT SZERELT FERDE FÖDÉM

- 5 CM CSEREPFEDES
- 2,5 CM CSEREPLECEZÉS
- 2,5 CM ELLENLECEZÉS
- 1 RTG. ALÁTET FÓLIA
- 15 CM SZARUFA, KÖZÖTTÉ 10 CM HŐSZIGETELES
- 5 CM ZARLEC, KÖZÖTTÉ 5 CM HŐSZIGETELES
- 3 CM LECVÁZ
- 1 RTG. ALUFÓLIA BETÉTES PATRAZÁRÓ FÓLIA
- 1,5 CM GPSZKARTON BURKOLAT

6. TETŐSZERKEZET ERŐSZVEGEKNEL

- 5 CM CSEREPFEDES
- 2,5 CM CSEREPLECEZÉS
- 2,5 CM ELLENLECEZÉS
- 1 RTG. ALÁTET FÓLIA
- 2 CM GYÁLLT DESZKA
- 13 CM SZARUFA

7. KÜLSŐ FAL 1

- 1 CM VAKOLAT + ÜVEGSZÖVET
- 6 CM HŐSZIGETELES
- 1 CM RAGASZTÓ
- 30 CM BLOKKTEGLAFAL
- 2 CM BELSŐ VAKOLAT

8. KÜLSŐ FAL 2

- 2 CM GYÁLLT FENYŐDESZKA
- 1 CM LECVÁZ, KÖZÖTTÉ HŐSZIGETELES
- 1 CM RAGASZTÓ
- 30 CM BLOKKTEGLAFAL
- 2 CM BELSŐ VAKOLAT


9. KÜLSŐ LÁBAZAT

- 1 CM LÁBAZATI VAKOLAT + ÜVEGSZÖVET
- 1 CM ZARTCELLÁS HŐSZIGETELES
- 1 CM RAGASZTÓ
- 30 CM LÁBAZATI FAL


10. KÜLSŐ TERASZBURKOLAT

- 5 CM FAGYALLO TEGLABURKOLAT
- 5 CM BAZALTZÚZALEK ALJZAT
- 10 CM ALJZATBETON
- 15 CM KAVICSFELTÖLTÉS

F - F KERESZTMETSZET $M=1100$



G - G HOSSZMETSZET M=1.100



G - G HOSSZMETSZET M=1100

Mórahalom Város Polgármesteri Hivatala
mint I. fokú bíróság jogerőre
199-12/2006. sz. ítélettel bíróságra a
bírósági ítélet jogerős, bírósági
2006-11. No 20. napján jogerőre
emelkedett.

[illegible]

Mórahalom Város Polgármesteri Hivatala
mint I. fokú építészeti hatóság
199-12/2006. számú határozatával a
Mórahalmi Erzsébet Joványi utca 1. sz. alatti
2006-11-20 napján jogerőre
emelkedett.

Mórahalom, 2006-11-20 év hó nap.

VEDONÓ

BORDANY, 2006 JANUAR 20

E-04

Allplan

BORDÁNY, KOSSUTH U. 53 607 HRSZ

$$m/sz = 410.0 / 585.0 (0.24m2)$$

4. HŐSZIGETELT SZERELT FERDE FODÉK

5 CM CSEREPFEDES
2,5 CM CSEREPLECEZÉS
2,5 CM ELLENLECEZÉS
1 RTG. ALÁTET FOLIA
15 CM SZARUFA, KÖZÖTTÉ 10 CM HŐSZIGETELES
5 CM ZARLEC, KÖZÖTTÉ 5 CM HŐSZIGETELES
3 CM LECVÁZ
1 RTG. ALUFOLIA BETÉTES PATRAZÁRÓ FOLIA
1,5 CM GIPSZKARTON BURKOLAT

7. KÜLSŐ FAL 1.

1 CM VAKOLAT + UVEGSZIVET
6 CM HŐSZIGETELES
1 CM RAGASZTÓ
30 CM BLOKKTEGLAFAL
2 CM Belső VAKOLAT

9. KÜLSŐ LABAZAT

1 CM LABAZATI VAKOLAT + UVEGSZIVET
1 CM ZARTCELLAS HŐSZIGETELES
1 CM RAGASZTÓ
30 CM LABAZATI FAL

6. TETŐSZERKEZET ERESZVEGEKNEL



5 CM CSEREPFEDES
2,5 CM CSEREPLECEZÉS
2,5 CM ELLENLECEZÉS
1 RTG. ALÁTET FOLIA
2 CM GYÁLT BESZKA
13 CM SZARUFA

8. KÜLSŐ FAL 2.

2 CM GYÁLT FENYŐDESZKA
1 CM LECVÁZ, KÖZÖTTÉ HŐSZIGETELES
1 CM RAGASZTÓ
30 CM BLOKKTEGLAFAL
2 CM Belső VAKOLAT

10. KÜLSŐ TERASZBURKOLAT

5 CM FAGYALLO TEGLABURKOLAT
5 CM BAZALTZÜZALEK ALJZAT
10 CM ALJZATBETON
15 CM KAVCSFELTÖLTÉS



ÉPÍTÉS

FEHÉR CSABA OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK E2-06-281

BORDÁNY, TERÉZ U 16 TEL 20/944-2953

STATIKUS

MÉSZÁROS JÁNOS OKL. ÉPÍTŐMÉRNÖK T1-06-0182

SZEGED, OSTROM U 67 TEL 30/253-8693

ÉPÜLETGÉPÉSZ

KEREKES ÁRPÁD ÉPÜLETGÉPÉSZ G2-06-115

SZEGED, VÁRADY U 15-17 TEL 30/248-1101

ÉPÜLETVILLAMOSÁG

EKE TAMÁS OKL. VILLAMOS ÜZEMMÉRNÖK V1-06-01555

SZEGED, FRANCIA U 23 TEL 30/253-8693

ÉPÍTETŐ

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, BORDÁNY, FELSZABADULÁS U 11

BORDÁNY, FELSZABADULÁS U 11