

Mórahalmi Járási Földhivatal
6782 Mórahalom
Millenniumi sétány 17.

Térképmásolat

Iktatószám: 1/43/2013

Szelvénytérkép: 26-422-34



Méretarány: 1:2000

Vetület: EO/V

BORDÁNY, belterület 525/4

Ezt a hiteles térképmásolatot kiadta
a Mórahalmi Községi Földhivatal
adatszolgáltatás keltén:
számjegyzék:

Hivatalvezető



Ez a hiteles térképmásolat (földmérési adat) a keltezését megelőző napig megegyezik az eredetivel.

6782 Mórahalom, 2013. január 24.

Busáné Fehér Ildikó

A szolgálati lakás G-4 mérőjének terhelése:

1 db C-18H FÉG kazán: 18,0 kW; 2,16 m³/ó

1 db VESTA tűzhely: 9,05 kW; 1,0 m³/ó

A készülékek meglévők.

szolgálati lakás G-4 mérője
tornaterem G-10 mérője

meglévő gázfogadó: KHS/100 A4 szabályzó
iskola G-16 mérője

JELMAGYARÁZAT:

----- földben elhelyezett gázvezeték vélelmezett nyomvonal
----- meglévő acél fogyasztói vezeték

A meglévő gázrendszereket ellenőriztem, az az akkori rendelkezések szerint szabályosan készült el. Az általam 2011.01.28.-án tervezett és megvalósult állapothoz képest változások nem történtek.

Kapcsolódó tervek: Gk-2; Gg-1; Gg-2; Gg-3

A tornatermi G-10 mérő terhelése (bontás előtt):

1 db TERMOTÉKA 100E kazán: 116,04 kW; 13,5 m³/ó (emeleti kazánházban)

A készülék meglévő.

Az iskolai G-16 mérő terhelése (elektromos reteszelést követően, bontás előtt):


1 db (2db) HŐTERM 116 ESE kazán: 116,0 kW; 13,3 m³/ó (emeleti kazánházban)

1 db (2db) ZC-18 FÉG kazán: 17,5 kW; 2,0 m³/ó (rég. iskolaépületben)

2 db QUADRIGA Microsystem RFFI kazán: 2x21,0 kW; 2x2,4 m³/ó (új iskolaépületben)

A készülékek meglévők.

| | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|---------------------------------------|
| KATILLA BT Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 6791 Szeged, Dorozsmai út 104. Tel.: 06-62 460-134 | | Megrendelő: (megnevezés) | Adám Jenő Alapfokú Művészeti Iskola | |
| Tervező: FLACH ATTILA | | Építés helye: | Bordány, Dózsa Gy. tér 1. hrsz.: 525/1 | Rajzszám: Gk-1 |
| OTN szám: G/06/0167/H-2727/2013 | | Rajz megnevezése: | Gázellátás helyszínrajz Bontás előtti állapot | Méretarány: 1 : 500 |
| Tervező munkatárs: FLACH ÁRPÁD 06/1123 | | Dátum: | 2014.08.02. | Rajz területe: 0,125m ² |



A szolgálati lakás G-4 mérőjének terhelése:
1 db C-18H FÉG kazán: 18,0 kW; 2,16 m³/ó
1 db VESTA tűzhely: 9,05 kW; 1,0 m³/ó
A készülékek meglévők.

szolgálati lakás G-4 mérője
tornaterem G-10 mérője
új terhelése: 10,42 m³/ó

meglévő gázfogadó: KHS/100 A4 szabályzó
iskola G-16 mérője
új terhelése: 17,22 m³/ó

JELMAGYARÁZAT:

- földben elhelyezett gázvezeték vélelmezett nyomvonala
- meglévő acél fogyasztói vezeték


A meglévő gázrendszereket ellenőriztem, az az akkori rendelkezések szerint szabályosan készült el. Az általam 2011.01.28.-án tervezétt és megvalósult állapothoz képest változások nem történtek.

Kapcsolódó tervek: Gk-1; Gg-1; Gg-2; Gg-3

A tornatermi G-10 mérő terhelése (építés után):
1 db VITODENS 200 W turbokazán: 105,0 kW; 10,42 m³/ó (emeleti kazánházban)
A készülék tervezett.

Az iskolai G-16 mérő terhelése (építés után):
1 db VITODENS turbokazán: 105,0 kW; 10,42 m³/ó (emeleti kazánházban, tervezett)
1 db (2db) ZC-18 FÉG kazán: 17,5 kW; 2,0 m³/ó (rég. iskolaépületben, meglévő reteszelt)
2 db QUADRIGA Microsystem RFFI kazán: 2x21,0 kW; 2x2,4 m³/ó (új iskolaépületben, meglévők)

| | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|
| KATILLA BT Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 6791 Szeged, Dorozsmai út 104. Tel.: 06-62 460-134 | | Megrendelő (megnevezés) Adám Jenő Alapfokú Művészeti Iskola | |
| Tervező: FLACH ATTILA | | Építés helye: Bordány, Dózsa Gy. tér 1. hrsz.: 525/1 | Rajzszám: Gk-2 |
| OTN szám: G/06/0167/H-2727/2013 | | Rajz megnevezése: Gázellátás helyszínrajz Építés utáni állapot | Méretarány: 1 : 500 |
| Tervező munkatárs: FLACH ÁRPÁD 06/1123 | | Dátum: 2014.08.02. | Rajz területe: 0,125m ² |



JELMAGYARÁZAT:

| | |
|-------|-----------------------------------|
| ————— | megmaradó acél fogyasztói vezeték |
| ----- | bontandó acél fogyasztói vezeték |
| | bontandó kiszellőző vezeték |


ELBONTANDÓ GÁZKÉSZÜLÉKEK:

| | |
|---|----------------------------------|
| 2 db HŐTERM 116 ESE kazán(elektromosan reteszelve): | 116,0 kW; 13,3 m ³ /ó |
| 1 db TERMOTÉKA 100 E kazán: | 116,0 kW; 13,5 m ³ /ó |
| ÖSSZESEN: | 26,8 m³/ó |

A gázvezeték anyaga: MSZ EN 10208-2 és MSZ EN 10255 szerinti varratnélküli acélcső.
A meglévő gázrendszereket ellenőriztem, az az akkori rendelkezések szerint szabályosan készült el.
Az általam 2011.01.28.-án tervezett és megvalósult állapothoz képest változások nem történtek.
A tervezési határ a kazánhelyiségben levő 2"-os illetve 3"-os elzáró gömbcsapok. A tervezési határ utáni teljes gázhálózatot el kell bontani. A bontás technológiáját lásd. a műszaki leírásban. A használaton kívüli kémények bekötését elfalazással szabályosan meg kell szüntetni.

Kapcsolódó tervek: Gk-1; Gk-2; Gg-2; Gg-3

| | | | |
|---|---|---|--|
| KATILLA BT Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 6791 Szeged, Dorozsmai út 104. Tel.: 06-62 460-134 | Megrendelő (megnevezés) | Adám Jenő Alapfokú Művészeti Iskola | |
| | Építés helye: | Bordány, Dózsa Gy. tér 1. hrsz.: 525/1 | Rajzszám: Gg-1 |
| Tervező <i>Flach Attila</i> FLACH ATTILA | Rajz megnevezése: | Gázterv-bontási terv Tetőtéri alaprajz részlet | Méretarány: 1 : 50 |
| OTN szám G/06/0167/H-2727/2013 | Tervező munkatárs: FLACH ÁRPÁD 06/1123 | Dátum 2014.08.02. | Rajz területe 0,125m² |



VISSMANN 100/150 PPs turbószett elemek(készülékenként):

- | | |
|---|-----|
| 1. Kazán csatlakozódarab (készüléktartozék) | 1db |
| 2. 7247536 AZ-cső 0,5 m hosszban | 2db |
| 3. 7247542 AZ-ellenőrző T-idom | 1db |
| 4. 7247543 AZ-tolókarmantyú | 1db |
| 5. 7247537 AZ-cső 1,0 m hosszban | 1db |
| 6. 7247534 akna alapsomag (támasztóív, aknafedél, távtartó) | 1db |
| 7. 7176681 takarógyűrű | 1db |
| 8. 7247555 Ø100 cső 1,95 m hosszban | 2db |
| 9. 7247556 Ø100 cső 1,0 m hosszban | 1db |


JELMAGYARÁZAT:

- meglévő acél fogyasztói vezeték
 ----- tervezett acél fogyasztói vezeték

A gázvezeték anyaga: MSZ EN 10208-2 és MSZ EN 10255 szerinti varratnélküli acélcső.
 A meglévő gázrendszereket ellenőriztem, az az akkori rendelkezések szerint szabályosan készült el.
 Az általam 2011.01.28.-án tervezett és megvalósult állapothoz képest változások nem történtek.
 A tervezési határ a kazánhelyiségben levő 2"-os illetve 3"-os elzáró gömbcsapok. A tervezési határ után két új gázhálózatot kell kiépíteni. A turbószett elemei a kazánnal együtt tanúsítottak, kielégítik az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. T-04 utasításait. Egyenértékű csőhossz a tervezett szettnél max.: 20,0 m, esetünkben 9,0 m.

Kapcsolódó tervek: Gk-1; Gk-2; Gg-1; Gg-3

| | | |
|---|---|--|
| KATILLA BT Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 6791 Szeged, Dorozsmai út 104. Tel.: 06-62 460-134 | Megrendelő (megnevezés): Adám Jenő Alapfokú Művészeti Iskola | |
| | Építés helye: Bordány, Dózsa Gy. tér 1. hrsz.: 525/1 | Rajzszám: Gg-2 |
| Tervező: <i>Flach Attila</i> FLACH ATTILA | Rajz megnevezése: Gázterv Tetőtéri alaprajz részlet | Méretarány: 1 : 50 |
| OTN szám: G/06/0167/H-2727/2013 | Tervező munkatárs: FLACH ÁRPÁD 06/1123 | Dátum: 2014.08.02. Rajz területe: 0,125m2 |



A felső tisztíthatóság a tetőn levő megmaradó járható podeszt kialakítás által biztosítható.

A gázvezeték anyaga: MSZ EN 10208-2 és MSZ EN 10255 szerinti varrat nélküli acélcső.
A meglévő gázrendszereket ellenőriztem, az az akkori rendelkezések szerint szabályosan készült el. Az általam 2011.01.28.-án tervezett és megvalósult állapothoz képest változások nem történtek. A tervezési határ a kazánhelyiségben levő 2"-os illetve 3"-os elzáró gömbcsapok. A tervezési határ után két új gázhálózatot kell kiépíteni. A turbósztett elemei a kazánal együtt tanúsítottak, kielégítik az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. T-04 utasításait. Egyenértékű csőhossz a tervezett szettnél max.: 20,0 m, esetünkben 9,0 m.

Kapcsolódó tervek: Gk-1; Gk-2; Gg-1; Gg-2

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| KATILLA BT Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 6791 Szeged, Dorozsmai út 104. Tel.: 06-62 460-134 | Megrendelő (megnevezés) Adám Jenő Alapfokú Művészeti Iskola | |
| | Építés helye Bordány, Dózsa Gy. tér 1. hrsz.: 525/1 | Rajzszám Gg-3 |
| Tervező FLACH ATTILA | Rajz megnevezése Gázterv Függőleges csőterv | |
| OTN szám G/06/0167/H-2727/2013 | Tervező munkatárs FLACH ÁRPÁD 06/1123 | Dátum 2014.08.02. |
| | | Rajz területe 0,125m2 |