

# ÉPTÁRKER KFT.

## ÁRAJÁNLAT



**Bordány Nagyközség Önkormányzata**

6795 BORDÁNY, BENKE GEDEON U. 44.

„Bordány, Park tér 4. felújítás”

TÁRGYÚ BERUHÁZÁS

PROJEKT SZÁMA

064-22-03



# ÉPTÁRKER Építőipari Vállalkozási Kft.

H-6726 Szeged, Alsó-kikötő sor 11.

Adószám: 13203227-2-06

Cégjegyzékszám: Cg. 06-09-017320

www.eptarker.hu

## Bordány Nagyközség Önkormányzata

### Bordány

Benke Gedeon u. 44.

6795

**Kelt:** Szeged, 2022. május 4.  
**Tárgy:** Ajánlat megküldése  
**Törzsszám:** Pály-64-22-03 Bordány Park tér 4. felújítás  
**Melléklet:** Tartalomjegyzék szerint

### Tisztelt Cím!

Pályázati felhívásukra a „Bordány, Park tér 4. felújítás” elnevezésű beruházás megvalósítására ezúton megküldjük ajánlati dokumentációinkat.

Az ajánlati dokumentáció együtt kezelendő a tartalomjegyzékben felsorolt dokumentumokkal.

Az ÉPTÁRKER Kft. tevékenységeivel az építőipar több szakterületén fővállalkozóként vállalkozik építmények, épületek létrehozására és felújítására. Ezekon felül szolgáltatásaink a felelős műszaki vezetés, műszaki ellenőrzés, szakipari vagy teljes körű, kulcsrakész kivitelezés, továbbá támogatói pályázatok műszaki előkészítése az ehhez kapcsolódó kivitelezés lebonyolítása és pályázati elszámolás-előkészítése.

Generálkivitelezőként részt tudunk venni olyan feladatok megvalósításában, melyek a kivitelezői múltunk során szerzett tapasztalatainkat optimálisan kiaknázzák és akár újabb kihívások elé állítanak.

Az esetlegesen felmerülő kérdéseikkel, észrevételeikkel kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésükre.

Tisztelettel:




ÉPTÁRKER Kft. (3)  
H-6726 Szeged, Alsó-kikötő sor 11.  
Adószám: 13203227-2-06  
Cg. 06-09-017320  
iroda

Kárpáti Zsolt nevében helyettes aláíró: **Lányi Andrea**

ügyvezető

irodavezető





**TARTALOMJEGYZÉK**  
**„Bordány, Park tér 4. felújítás”**

Előlap

Kísérőlevél

Tartalomjegyzék

Költségvetés

# ÉPTÁRKER KFT.

KÖLTSÉGVETÉS

**Bordány Nagyközség Önkormányzata**

**6795 BORDÁNY, BENKE GEDEON U. 44.**

**„Bordány, Park tér 4. felújítás”  
TÁRGYÚ BERUHÁZÁS**

PROJEKT SZÁMA

064-22-03

Ajánlattevő:

ÉPTÁRKER Kft.

6726 Szeged, Alsó-kikötő sor 11.

adószám: 13203227-2-06

Ajánlatkérő:

Bordány Nagyközség Önkormányzata

6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44.

Adószám: 15726652-2-06

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyag összesen	Díj összesen
1. Építmény közvetlen költségei	8 867 220 Ft	7 873 955 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	8 867 220 Ft	7 873 955 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		16 741 175 Ft
2.2 Áfa	27%	4 520 117 Ft
3. A munka ára		21 261 292 Ft

  
Aláírás



Kelt: Szeged, 2022.05.04.

Tető és homlokzatszigetelési munkák								
Ssz.	Tétel szám.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egység	Anyag összesen	Díj összesen
1	K	Meglévő homlokzati nyílászárók bontása, és elszállítása lerakóhelyre	1	klt	160 000 Ft	105 000 Ft	160 000 Ft	105 000 Ft
2	K	Egyszárnyú műanyag bukó nyíló ablak 80x150 , beépítése	1	db	142 000 Ft	38 450 Ft	142 000 Ft	38 450 Ft
3	K	Egyszárnyú műanyag bukó-nyíló ablak balos+ egyszárnyú bukó-nyíló ablak jobbos 1920x1390 , beépítése	6	db	300 000 Ft	38 450 Ft	1 800 000 Ft	230 700 Ft
4	K	Fehér alumínium keretes szúnyogháló, beépítése	7	db	6 900 Ft	1 500 Ft	48 300 Ft	10 500 Ft
5	K	Műanyag külső és belső párkányelhelyezése	25	fm	5 800 Ft	2 700 Ft	145 000 Ft	67 500 Ft
6	K	Redőny PVC lamellával fehér, beépítése	7	db	36 400 Ft	12 600 Ft	254 800 Ft	88 200 Ft
7	48-010-2.1.2.4-0426197	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősített komplett hőszigetelő rendszerrel, (ragasztó, hőszigetelés, simítóhabarcs, háló, alapozó, védőbevonat), mechanikai rögzítéssel, egyenes él-képzésű, homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, cementbázisú ragasztóporból képzett ragasztóba, EPS H80 homlokzati hőszigetelő rendszer, vastagság: 150 mm	220	m2	8 900 Ft	11 100 Ft	1 958 000 Ft	2 442 000 Ft
8	K	Káva kialakítása új nyílászáró beépítésénél felmerülő javítási munkák.( hálózás, élvédő glettelés festési munkák)	1	klt	56 000 Ft	140 000 Ft	56 000 Ft	140 000 Ft
9	K	Élvédő, elhelyezése	78	fm	900 Ft	1 000 Ft	70 200 Ft	78 000 Ft
10	48-007-51.1.1.-0110783	Káva szigetelés,extrudált polisztirolhab lemezzel XPS extrudált polisztirol vakolható felületű és egyenes szélképzésű keményhab hőszigetelő tábla,50 mm,	5	m2	3 250 Ft	1 650 Ft	16 250 Ft	8 250 Ft
11	K	Tetőfelület egyrétegű szigetelése műanyaggal modifikált polimer bitumenes, poliészterfátyol hordozórétegű lemez fektetése.	79	m2	9 000 Ft	5 685 Ft	711 000 Ft	449 115 Ft
12	K	Attika felületek lábazatszigetelés extra oldószeres bitumenes kellősítés és Baruplan lemezzel lángolvasztással rögzítve,hajlaterősítés	27	fm	9 900 Ft	5 900 Ft	267 300 Ft	159 300 Ft
13	K	Meglévő ereszszegecsek bontása, vízorros horganyzott lemezből egyvázoros ereszszegec elhelyezése, rögzítése extra oldószeres bitumenes kellősítéssel történő alapozás, ereszszegec vértés sávózása Baruplan lemezzel, elasztomerbitumenes palazuzalékos lemezzel történő szigetelés, lezárás, lángolvasztásos rögzítéssel a tető széleinél.	10	fm	6 785 Ft	4 200 Ft	67 850 Ft	42 000 Ft
14	K	Meglévő függő-ereszcsatorna bontása, Függő ereszcsatorna szerelése félkör keresztmetszettel horganyzott lemezből 33 cm kiterített szélességgel tartóbilincscsel rögzítve	10	fm	8 000 Ft	6 000 Ft	80 000 Ft	60 000 Ft
15	K	Meglévő lábazatszigetelés bontása, új szigetelés fogadására felület előkészítése extra oldószeres bitumenes kellősítéssel történő alapozás, Hajlaterősítés, elasztomerbitumenes palazuzalékos lemez beépítése, lábazati szigetelés készítése, teljes felületen lángolvasztásos rögzítéssel, élek lezárása,	1	klt	41 560 Ft	30 900 Ft	41 560 Ft	30 900 Ft
16	K	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel egyenes élképzésű, érdesített felületű XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, XPS zártcellás extrudált lábazati polisztirol egyenes élképzés, perforált felület, 1250x600x100 mm	22	m2	7 340 Ft	12 800 Ft	161 480 Ft	281 600 Ft
17	K	Homlokzati állvány bérteti díja	230	m2	920 Ft	1 000 Ft	211 600 Ft	230 000 Ft
18	36-002-4-0417863	Nemesvakolat alapozó felhordása kézi erővel	230	m2	260 Ft	600 Ft	59 800 Ft	138 000 Ft
19	36-005-11.1.1.1.1	Nemesvakolat készítése kézi felhordással, kapart felülettel, függőleges felületen, homlokzaton,	220	m2	4 000 Ft	2 650 Ft	880 000 Ft	583 000 Ft
20	36-007-9,2-0411701	Gyöngykvacsos lábazati vakolat felhordása	10	m2	5 000 Ft	3 000 Ft	50 000 Ft	30 000 Ft
21	47-010-1.1.1-0415917	Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval,	520	m2	290 Ft	750 Ft	150 800 Ft	390 000 Ft

22	47-011-15.1.1.1-0154981	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, két rétegben, Diszperziós festések, vakolaton, 2 réteg., tagolatlan síma felületen	520	m2	1 085 Ft	2 000 Ft	564 200 Ft	1 040 000 Ft
23	K	Horonyjavítás glettelés javítás	156	m2	950 Ft	2 540 Ft	148 200 Ft	396 240 Ft
24	K	Lakáscsoszók, FL relé, kismegszakítók	2	db	68 000 Ft	31 000 Ft	136 000 Ft	62 000 Ft
25	K	Mért fővezeték 5x10-es betáp kábel a lakáscsoszóktól, falba süllyesztve	36	fm	4 830 Ft	3 100 Ft	173 880 Ft	111 600 Ft
26	K	Konكتورok kapcsolók szerelvények, meglévő új szerelvények( kapcsolók, konكتورok) kialakítása	54	db	9 500 Ft	10 400 Ft	513 000 Ft	561 600 Ft
27	K	Érintésvédelmi mérés	2	db	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
							<b>8 867 220 Ft</b>	<b>7 873 955 Ft</b>

## CÉGADATOK, ELÉRHETŐSÉGEK

**ÉPTÁRKER Építőipari Vállalkozási Kft.**

H-6726 Szeged, Alsó-kikötő sor 11.

Adószám: 13203227-2-06

Cégjegyzékszám: Cg. 06-09-017320

Statisztikai számjel: 13203227-4120-113-06.

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartási szám: 15A05474 (mkik.hu)

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartási szám: CS13203227

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagsági szám: 13203227-03-teljesjogú tag

Raiffeisen Bank Zrt. (6722 Szeged, Kossuth L. sugárút:9-13.)

Forint Számlaszám: 12067008-01432834-00100008

Mobil: (36-30) 884-5220

Fax: (36-62) 998-317

Mail: [info@eptarker.hu](mailto:info@eptarker.hu)

[www.eptarker.hu](http://www.eptarker.hu)



[www.eptarker.hu](http://www.eptarker.hu)



[www.facebook.com/eptarker](https://www.facebook.com/eptarker)



[www.instagram.com/eptarker](https://www.instagram.com/eptarker)






Bordány, Park tér 4.  
Tető- és homlokzatszigetelés

**Dél-Komfort Kft.**  
6726 Szeged, Bérkert u.65  
24653729-2-06

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyag összesen	Díj összesen
1. Építmény közvetlen költségei	8 454 530 Ft	8 588 150 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	8 454 530 Ft	8 588 150 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		17 042 680 Ft
2.2 Áfa	27%	4 601 524 Ft
3. A munka ára		21 644 204 Ft

  
**DÉL-KOMFORT KFT.**  
6726 Szeged, Bérkert u. 65/B  
Adószám: 24653729-2-06  
(1)

Aláírás

2022.05.04

Tető és homlokzatszigetelési munkák								
Ssz.	Tétel szám.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egység	Anyag összesen	Díj összesen
1	K	Meglévő homlokzati nyílászárók bontása, és elszállítása lerakóhelyre	1	klt	125 000 Ft	158 000 Ft	125 000 Ft	158 000 Ft
2	K	Egyszárnyú műanyag bukó nyíló ablak 80x150 , beépítése	1	db	85 000 Ft	48 000 Ft	85 000 Ft	48 000 Ft
3	K	Egyszárnyú műanyag bukó-nyíló ablak balos+ egyszárnyú bukó-nyíló ablak jobbos 1920x1390 , beépítése	6	db	210 000 Ft	56 000 Ft	1 260 000 Ft	336 000 Ft
4	K	Fehér alumínium keretes szűnyogháló, beépítése	7	db	7 400 Ft	1 750 Ft	51 800 Ft	12 250 Ft
5	K	Műanyag külső és belső párkány, elhelyezése	25	fm	6 320 Ft	2 950 Ft	158 000 Ft	73 750 Ft
6	K	Redőny PVC lamellával fehér, beépítése	7	db	43 950 Ft	13 500 Ft	307 650 Ft	94 500 Ft
7	48-010-2.1.2.4-0426197	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősített komplett hőszigetelő rendszerrel, (ragasztó, hőszigetelés, simítóhabarcs, háló, alapozó, védőbevonat), mechanikai rögzítéssel, egyenes él-képzésű, homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, cementbázisú ragasztóporból képzett ragasztóba, EPS H80 homlokzati hőszigetelő rendszer, vastagság: 150 mm	220	m2	10 000 Ft	12 500 Ft	2 200 000 Ft	2 750 000 Ft
8	K	Káva kialakítása új nyílászáró beépítésénél felmerülő javítási munkák. ( hálózás, élvédő glettelés festési munkák)	1	klt	51 120 Ft	152 000 Ft	51 120 Ft	152 000 Ft
9	K	Élvédő, elhelyezése	78	fm	800 Ft	900 Ft	62 400 Ft	70 200 Ft
10	48-007-51.1.1.-0110783	Káva szigetelés, extrudált polisztirolhab lemezzel XPS extrudált polisztirol vakolható felületű és egyenes szélképzésű keményhab hőszigetelő tábla, 50 mm,	5	m2	3 080 Ft	1 900 Ft	15 400 Ft	9 500 Ft
11	K	Tetőfelület egyrétegű szigetelése műanyaggal modifikált polimer bitumenes, poliészterfátyol hordozórétegű lemez fektetése.	79	m2	8 400 Ft	5 990 Ft	663 600 Ft	473 210 Ft
12	K	Attika felületek lábazatszigetelés extra oldószeres bitumenes kellősítés és Baruplan lemezzel lángholvasztással rögzítve, hajlaterősítés	27	fm	11 000 Ft	6 400 Ft	297 000 Ft	172 800 Ft
13	K	Meglévő ereszszegelemek bontása, vízorros horganyzott lemezből egyvázorros ereszszegelek elhelyezése, rögzítése extra oldószeres bitumenes kellősítővel történő alapozás, ereszszegelek vértés sávozása Baruplan lemezzel, elasztomerbitumenes palazúzalékos lemezzel történő szigetelés, lezárás, lángholvasztásos rögzítéssel a tető széléinél.	10	fm	7 350 Ft	4 680 Ft	73 500 Ft	46 800 Ft
14	K	Meglévő függő-ereszcsatorna bontása, Függő ereszcsatorna szerelése félkör keresztmetszettel horganyzott lemezből 33 cm kiterített szélességgel tartóbilincscsel rögzítve	10	fm	6 000 Ft	7 590 Ft	60 000 Ft	75 900 Ft
15	K	Meglévő lábazatszigetelés bontása, új szigetelés fogadására felület előkészítése extra oldószeres bitumenes kellősítéssel történő alapozás, Hajlaterősítés, elasztomerbitumenes palazúzalékos lemez beépítése, lábazati szigetelés készítése, teljes felületen lángholvasztásos rögzítéssel, élek lezárása,	1	klt	43 700 Ft	32 500 Ft	43 700 Ft	32 500 Ft
16	K	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel egyenes élképzésű, érdesített felületű XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, XPS zártcellás extrudált lábazati polisztirol egyenes élképzés, perforált felület, 1250x600x100 mm	22	m2	8 200 Ft	10 000 Ft	180 400 Ft	220 000 Ft
17	K	Homlokzati állvány bérelti díja	230	m2	900 Ft	1 250 Ft	207 000 Ft	287 500 Ft
18	36-002-4-0417863	Nemesvakolat alapozó felhordása kézi erővel	230	m2	260 Ft	600 Ft	59 800 Ft	138 000 Ft
19	36-005-11.1.1.1.1	Nemesvakolat készítése kézi felhordással, kapart felülettel, függőleges felületen, homlokzaton,	220	m2	3 860 Ft	2 780 Ft	849 200 Ft	611 600 Ft
20	36-007-9.2-0411701	Gyöngykvacsos lábazati vakolat felhordása	10	m2	4 800 Ft	2 500 Ft	48 000 Ft	25 000 Ft
21	47-010-1.1.1-0415917	Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval,	520	m2	390 Ft	800 Ft	202 800 Ft	416 000 Ft

22	47-011-15.1.1.1-0154981	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, két rétegben, Diszperziós festések, vakolaton, 2 rtg., tagolatlan sima felületen	520	m2	955 Ft	1 920 Ft	496 600 Ft	998 400 Ft
23	K	Horonyjavítás glettelés javítás	156	m2	1 100 Ft	2 590 Ft	171 600 Ft	404 040 Ft
24	K	Lakáelosztók, FL relé, kismegszakítók	2	db	54 800 Ft	40 000 Ft	109 600 Ft	80 000 Ft
25	K	Mért fővezeték 5x10-es betáp kábel a lakáelosztóig, falba süllyesztve	36	fm	5 410 Ft	3 900 Ft	194 760 Ft	140 400 Ft
26	K	Konektorok kapcsolók szerelvények, meglévő új szerelvények (kapcsolók, konektorok) kialakítása	54	db	8 900 Ft	11 700 Ft	480 600 Ft	631 800 Ft
27	K	Érintésvédelmi mérés	2	db	0 Ft	65 000 Ft	0 Ft	130 000 Ft
							<b>8 454 530 Ft</b>	<b>8 588 150 Ft</b>



Ajánlatadó neve: NORBO-ÉP Kft.  
Címe: 6728 Szeged, Dorozsmai út 35.  
Adószám: 24074070-2-06

Ajánlatkérő:  
Bordány Nagyközség Önkormányzata  
6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44.  
Adószám: 15726652-2-06

Ajánlati szám: A-1170-2022


Kelt: 2022.05.04

Bordány, Park tér 4. felújítási munkálatok

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyag összesen	Díj összesen
1. Építmény közvetlen költségei	8 078 328 Ft	7 340 163 Ft
1.1 Közvetlen önköltség összesen	8 078 328 Ft	7 340 163 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		15 418 491 Ft
2.2 Áfa	27%	4 162 993 Ft
3. A munka ára		19 581 484 Ft

NORBO-ÉP Kft.   
6728 Szeged, Dorozsmai út 35.  
Adószám: 24074070-2-06  
Budapest Bank:  
10102842-30499900-01005006



Aláírás

Tető és homlokzatszigetelési munkák								
Sz.	Tétel szám.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egység	Anyag összesen	Díj összesen
1	K	Meglévő homlokzati nyílászárók bontása, és elszállítása lerakóhelyre	1	klt	154 000 Ft	128 500 Ft	154 000 Ft	128 500 Ft
2	K	Egyszárnyú műanyag bukó nyíló ablak 80x150 , beépítése	1	db	135 000 Ft	27 841 Ft	135 000 Ft	27 841 Ft
3	K	Egyszárnyú műanyag bukó-nyíló ablak balos+ egyszárnyú bukó-nyíló ablak jobbos 1920x1390 , beépítése	6	db	268 000 Ft	27 841 Ft	1 608 000 Ft	167 046 Ft
4	K	Fehér alumínium keretes szőnyegháló, beépítése	7	db	7 825 Ft	1 300 Ft	54 775 Ft	9 100 Ft
5	K	Műanyag külső és belső párkárv. elhelyezése	25	fm	5 150 Ft	2 440 Ft	128 750 Ft	61 000 Ft
6	K	Redőny PVC lamellával fehér, beépítése	7	db	33 240 Ft	14 155 Ft	232 680 Ft	99 085 Ft
7	48-010-2.1.2.4-0426197	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősített komplett hőszigetelő rendszerrel, (ragasztó, hőszigetelés, simítóhabarcs, háló, alapozó, védőbevonat), mechanikai rögzítéssel, egyenes él-képzésű, homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, cementbázisú ragasztóporból képzett ragasztóba, EPS H80 homlokzati hőszigetelő rendszer, vastagság: 150 mm	220	m2	9 050 Ft	10 200 Ft	1 991 000 Ft	2 244 000 Ft
8	K	Káva kialakítása új nyílászáró beépítésénél felmerülő javítási munkák ( hálózás, élvédő glettelés festési munkák)	1	klt	89 000 Ft	125 800 Ft	89 000 Ft	125 800 Ft
9	K	Élvédő, elhelyezése	78	fm	850 Ft	980 Ft	66 300 Ft	76 440 Ft
10	48-007-51.1.1.-0110783	Káva szigetelés, extrudált polisztirolhab lemezzel XPS extrudált polisztirol vakolható felületű és egyenes szélképzésű keményhab hőszigetelő tábla, 50 mm,	5	m2	3 012 Ft	1 800 Ft	15 060 Ft	9 000 Ft
11	K	Tetőfelület egyrétegű szigetelése műanyaggal modifikált polimer bitumenes, poliészterfátyol hordozórétegű lemez fektetés.	79	m2	8 500 Ft	5 441 Ft	671 500 Ft	429 839 Ft
12	K	Attika felületek lábazatszigetelés extra oldószeres bitumenes kellősítés és Báruplan lemezzel lángolvasztással rögzítve, hajlaterősítés	27	fm	9 281 Ft	5 906 Ft	250 587 Ft	159 462 Ft
13	K	Meglévő ereszszegelemek bontása, víztoros horganyzott lemezből egyvázorras ereszszegegy elhelyezése, rögzítése extra oldószeres bitumenes kellősítővel történő alapozás, ereszszegegy vértés sávozása Báruplan lemezzel, elasztomerbitumenes palazuzalékos lemezzel történő szigetelés, lezárás, lángolvasztásos rögzítéssel a tető széléinél.	10	fm	6 453 Ft	4 536 Ft	64 530 Ft	45 360 Ft
14	K	Meglévő függő-ereszcsonna bontása, Függő ereszcsonna szerelése félkör keresztmetszettel horganyzott lemezből 33 cm kiterített szélességgel tartóbilincssel rögzítve	10	fm	7 304 Ft	6 035 Ft	73 040 Ft	60 350 Ft
15	K	Meglévő lábazatszigetelés bontása, új szigetelés fogadására felület előkészítése extra oldószeres bitumenes kellősítéssel történő alapozás, Hajlaterősítés, elasztomerbitumenes palazuzalékos lemez beépítése, lábazati szigetelés készítése, teljes felületen lángolvasztásos rögzítéssel, élek lezárása,	1	klt	48 500 Ft	29 500 Ft	48 500 Ft	29 500 Ft
16	K	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel egyenes élképzésű, érdesített felületű XPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, XPS zártcellás extrudált lábazati polisztirol egyenes élképzés, perforált felület, 1250x600x100 mm	22	m2	6 913 Ft	11 200 Ft	152 086 Ft	246 400 Ft
17	K	Homlokzati állvány bérleti díja	230	m2	1 400 Ft	800 Ft	322 000 Ft	184 000 Ft
18	36-002-4-0417863	Nemesvakolat alapozó felhordása kézi erővel	230	m2	260 Ft	600 Ft	59 800 Ft	138 000 Ft
19	36-005-11.1.1.1.1	Nemesvakolat készítése kézi felhordással, kapart felülettel, függőleges felületen, homlokzaton,	220	m2	1 800 Ft	2 800 Ft	396 000 Ft	616 000 Ft
20	36-007-9.2-0411701	Gyöngykavicsos lábazati vakolat felhordása	10	m2	4 670 Ft	2 780 Ft	46 700 Ft	27 800 Ft

21	47-010-1.1.1-0415917	Nornád nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval,	520	m2	320 Ft	840 Ft	166 400 Ft	436 800 Ft
22	47-011-15.1.1.1-0154981	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, két rétegben, Diszperziós festések, vakolaton, 2 réteg, tagolatlan síma felületen	520	m2	980 Ft	1 700 Ft	509 600 Ft	884 000 Ft
23	K	Horonyjavítás glettelés javítás	156	m2	880 Ft	2 350 Ft	137 280 Ft	366 600 Ft
24	K	Lakáelosztók, FL relé, kismegszakítók	2	db	54 520 Ft	33 750 Ft	109 040 Ft	67 500 Ft
25	K	Méret fővezeték 5x10-es betép kábel a lakáelosztókig, falba süllyesztve	36	fm	4 050 Ft	3 790 Ft	145 800 Ft	136 440 Ft
26	K	Konktorok kapcsolók szerelvények, meglévő új szerelvények( kapcsolók, konktorok) kialakítása	54	db	8 350 Ft	9 200 Ft	450 900 Ft	496 800 Ft
27	K	Érintésvédelmi mérés	2	db	0 Ft	33 750 Ft	0 Ft	67 500 Ft
							<b>8 078 328 Ft</b>	<b>7 340 163 Ft</b>

